

Élévateur de personnel manuel - 3,50 m

→ EVEREST - Power Tower Peco-lift



→ CARACTÉRISTIQUES

- Élévateur vertical, manuel, non automoteur
- Hauteur de travail maxi. : 3,50 m
- Hauteur plancher : 1,50 m
- Charge admissible maxi. : 150 kg / 1 personne + outillage
- Dévers : 0°
- Dim. transport (L x l x h) : 1,05 x 0,70 x 1,58 m
- Dim. nacelle (L x l x h) : 0,70 x 0,605 x 1,10 m
- Dim. maxi. en position de travail (L x l x h) : 1.05 x 0.70 x 2.62 m
- Charge maxi. sur roue/patin : 125 kg
- Pression horizontale maxi. : 20 daN.
- Utiliser exclusivement à l'intérieur.
- Poids à vide: 150 Kg

→ ÉQUIPEMENTS

- Niveau à bulle

→ SÉCURITÉ

- freinage automatique dès accès dans la nacelle
- Blocage complet des roues dès élévation de la nacelle
- Roues auxiliaires d'aide au chargement
- Descente d'urgence

→ DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en intérieur, sur sol industriel plan et stabilisé
- Chantiers sans alimentation électrique, ou avec fortes contraintes environnementales : pas d'émissions de bruit ou de polluants
- Sols fragiles

